


งานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง บริเวณชั้น G, 1 อาคารสยามกิตติ,
 สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำนักงานระบบวิศวกรรมและกายภาพ

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ(บาท)		ราคาแรงงาน(บาท)		รวมค่าแรงค่าวัสดุ(บาท)
				ค่าวัสดุ	รวมราคา	ค่าแรง	รวมราคา	
	งานสถาปัตยกรรม							
1	งานรื้อ สกัควัสดุกรุผิวเคาน์เตอร์เดิม ผิวหินขัด และผนังด้านข้างเคาน์เตอร์	72	ตร.ม.	-	-	45	3,240	3,240.00
2	งานขยับตำแหน่งฝ้าเพดานบางส่วน บริเวณเหนือเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	20	ตร.ม.	330	6,600	200	4,000	10,600.00
3	งานเพนุปรับระดับเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ใช้โครงสร้างเคาน์เตอร์เดิม	26	ตร.ม.	150	3,900	100	2,600	6,500.00
4	งาน Top เคาน์เตอร์กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.	26	ตร.ม.	600	15,600	350	9,100	24,700.00
5	ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.	46	ตร.ม.	600	27,600	350	16,100	43,700.00
6	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทึบขึ้นหนา 9 มม. โครงคร่าวสังกะสี รอยต่อแผ่น U อลูมิเนียม ขนาด 1 ซม. @ 1.00-1.20 ม.	30	ตร.ม.	393	11,790	169	5,070	16,860.00
7	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์	33	ชุด	3,500	115,500	298	9,834	125,334.00
8	ก๊อกอ่างล้างหน้า	33	ชุด	989	32,637	100	3,300	35,937.00
9	งานต่อเชื่อมท่อน้ำดี - น้ำทิ้ง อ่างล้างหน้ากับงานระบบเดิมของโครงการ	6	Set	3,000	18,000	1,500	9,000	27,000.00
10	คอมดาวน์ไลน์ เหนืออ่างล้างหน้า เดินสายไฟพ่วงกับสวิทช์เดิมของโครงการ	33	ชุด	575	18,975	195	6,435	25,410.00
11	เส้นสแตนเลสขนาด 3/8" สำหรับจับขอบกระจกเงาเดิม	60	ม.	150	9,000	50	3,000	12,000.00
12	งานทาสีฝ้าเพดานเหนืออ่างล้างหน้า และฝ้าเพดานเดิมที่ขยับตำแหน่งใหม่	30	ตร.ม.	80	2,400	40	1,200	3,600.00
13	งานทาสีน้ำอะคริลิก ผนังภายนอก บริเวณทางเข้าห้องน้ำ	115	ตร.ม.	80	9,200	40	4,600	13,800.00
14	งานทาสีน้ำมัน บานประตู วงกบ เข้าห้องน้ำ	50	ตร.ม.	160	8,000	80	4,000	12,000.00
15	งานเปลี่ยนประตูห้องเก็บของ บาน UPVC สำเร็จรูป บานทึบ มีเกล็ดระบายอากาศ ตอนล่าง ขนาด 80x200 ซม. พร้อมมือจับลูกบิดสแตนเลส และบานพับสแตนเลส	1	ชุด	3,400	3,400	450	450	3,850.00
	งานระบบสุขาภิบาล							
	ห้องน้ำหญิง ชั้น 1							
1	งานรื้อโถสุขภัณฑ์ สกัควัสดุเปิดช่องท่อเนื่องจากการเอียงศูนย์ (สไลด์รู) แล้วติดตั้งโถสุขภัณฑ์กลับคืนสภาพเดิม	4	ชุด	4,200	16,800	1,800	7,200	24,000.00
2	งานทะลวงท่อโสโครกภายในห้องน้ำผ่านทางช่องเปิด	6	Set	-	-	10,000	60,000	60,000.00
	รวม							448,531.00
	Factor F = 1.3074							137,878.43
	รวมทั้งหมด							586,409.43




 20 ก.ค. 2560

